

臺北市立松山高級中學

詳細價目表〔標單〕


工程名稱：103年度活動中心消防修繕工程

第1頁，共4頁

施工地點：臺北市信義區基隆路一段156號

項次	工程項目及說明	單位	數量	單價	複價	備註
	直接工程費					
壹	103年度活動中心消防修繕工程					
一	滅火器設備					
1	懸吊式自動滅火器過期-性能檢查(含拆裝)	具	204	400	81,600.-	
2	新增懸吊式自動乾粉滅火器新品(含安裝固定)	具	2	1,000	2,000.-	
3	懸吊式滅火器用集熱板(含安裝固定)	只	12	300	3,600.-	
4	20型手提式乾粉滅火器失壓-性能檢查	具	1	300	300.-	
5	20型手提式乾粉滅火器過期-性能檢查	具	2	300	600.-	
	小計				88,100.-	
二	室內消防栓設備					
1	消防幫浦流量計更新	組	1	6,000	6,000.-	
2	消防幫浦呼水槽銹蝕更新	組	1	15,000	15,000.-	
3	綜合消防栓箱銹蝕更新(不銹鋼製)	組	1	15,000	15,000.-	
4	消防栓箱銹蝕更新(不銹鋼製)	組	1	15,000	165,000.-	
5	消防栓箱門故障脫落更新	只	1	3,000	3,000.-	
6	幫浦啟動表示燈故障更新	式	1	500	500.-	
7	1 1/2"消防水帶硬化更新	條	2	800	1,600.-	
8	增設 1 1/2"屋頂測試出水口	組	1	5,000	5,000.-	
9	消防幫浦備品	組	1	300	300.-	
10	送水口標示牌更新	組	1	200	200.-	
11	幫浦啟動表示燈回路故障查修	式	1	16,000	16,000	
	小計				227,600.-	
三	自動撒水滅火設備					
1	撒水幫浦呼水槽銹蝕更新	組	1	15,000	15,000.-	
2	撒水頭增設集熱板	只	74	500	37,000.-	
3	撒水幫浦過溫逃溢管增設	式	1	3,000	3,000.-	
4	撒水幫浦備品	組	1	300	300.-	
5	撒水回路故障查修	回路	6	3,000.-	18,000.-	
6	撒水管高度配合天花板進行高度調整(4F挑高區, 含一切所需工料)	組	2	3,000.-	6,000.-	
	小計				79,300.-	

唐意



承包商:

負責人:

賴鵬飛



臺北市立松山高級中學

詳細價目表〔標單〕

名稱：103年度活動中心消防修繕工程

第2頁，共4頁

地點：臺北市信義區基隆路一段156號

次	工程項目及說明	單位	數量	單價	複價	備註
	火警自動警報設備/廣播設備					
	偵煙探測器更新(警報設備用)	只	79	600	47,400.-	
	定溫式探測器更新(防水型)	只	18	450	8,100.-	
	火警標示燈故障更新	只	5	300	1,500.-	
	火警警鈴故障更新	只	2	300	600.-	
	手動報警機故障更新	只	1	300	300.-	
	未警戒區增設差動探測器(含管線材等一切所需工料)	組	1	3,000	3,000.-	
	火警回路故障查修	回路	8	3,000	24,000.-	
	廣播揚聲器故障更新	只	2	800	1,600.-	
	差動式探測器更新為偵煙探測器	只	1	600	600.-	
	小計				87,100.-	
五	標示、緊急照明燈設備					
1	避難方向指示燈故障更新(LED燈、C級, 1:3)	具	8	1,000	8,000.-	
2	緊急照明燈故障更新(LED燈、32燈)	具	7	800	5,600.-	
3	出口標示燈故障更新(LED燈、C級, 1:3)	具	5	1,000	5,000.-	
4	新增出口標示燈(LED燈、C級、1:3)(含所需一切工料)	具	1	1,800	1,800.-	
5	新增方向指示燈(LED燈、C級、1:3)(含所需一切工料)	具	7	1,800	12,600.-	
6	新增緊急照明燈(LED燈)(含所需一切工料)	具	6	1,200	7,200.-	
	小計				40,200.-	
六	避難器具設備					
1	緩降機落地架更新(不鏽鋼製)	組	2	8,000	16,000.-	
2	緩降機落地架更新(黑鐵製)	組	2	4,000	8,000.-	
3	新增避難梯器具燈(LED燈、C級、1:3)(含所需一切工料)	具	2	1,800	3,600.-	
4	緩降機本體	組	8	4,000	32,000.-	
5	緩降機操作標示牌	組	4	500	2,000.-	
6	新增避難器具燈(LED燈、C級、1:3)(含所需一切工料)	具	13	1,800	23,400.-	
	小計				85,000.-	
七	排煙設備					

承包商：

唐意工程有限公司



負責人：

賴瑞飛



臺北市立松山高級中學

詳細價目表〔標單〕

工程名稱：103年度活動中心消防修繕工程


第3頁，共4頁

施工地點：臺北市信義區基隆路一段156號

項次	工程項目及說明	單位	數量	單價	複價	備註
			78	800	62,400.	
1	偵煙探測器更新(排煙設備用)	只	78	800	62,400.	
2	排煙回路故障查修	回路	7	3000	21,000.	
3	1F泳池排煙回路誤動動作查修	回路	1	3000	3,000.	
4	排煙機連動、移報、控制故障查修(含所需工料)	台	8	6000	48,000.	
5	BF排煙機故障維修	台	1	20,000	20,000.	
6	BF排煙機外箱增設維修門	組	2	3000	6000.	
7	RF排煙機更新(含風管拆裝清運)25HP(箱型中壓後傾式SUS304風機)	套	1	150,000	150,000.	
8	RF排煙機更新(含風管拆裝清運)15HP(箱型中壓後傾式SUS304風機)	套	1	200,000	200,000.	
9	RF 25HP排煙機故障維修(含增設維修門)	套	1	30,000	30,000.	
10	乙丙區排煙控制盤更換NFB(3φ100/20A)	式	1	15000	15,000.	
11	乙丙區排煙機裝設維修門	組	1	3000	3000.	
12	排煙推桿故障更新	組	29	4000	116,000.	
13	排煙柵門馬達更新	具	39	4000	156,000.	
14	排煙柵門更新(含所需工料)	組	1	15000	15,000.	
15	增設排煙閘門(含所需工料)	組	1	30,000	30,000.	
16	排煙閘門故障整修	具	5	5000	25,000.	
17	排煙推桿故障整修	組	13	4000	52,000.	
18	排煙窗故障更新	扇	1	10,000	10,000.	
19	B1F甲丁區排煙機控制盤手動啟動開關故障整修(含所需一切工料)	式	1	10,000	10,000.	
20	B1F乙丙區排煙機帆布破損更新	式	1	4,000	4,000.	
21	差動式探測器更新為偵煙探測器	只	2	800	1,600.	
22	增設2組偵煙探測器	組	2	1500	3,000.	
	小計				1,081,000.	
八	消防專用蓄水池					
1	採水幫浦呼水槽鏽蝕更新	組	1	15000	15,000.	
2	採水幫浦備品	組	1	300	300.	
3	採水口標示牌更新	組	1	500	500.	
	小計				15,800.	
九	緊急發電機設備					

承包商：

唐意工程



負責人：

賴鵬飛



臺北市立松山高級中學
詳細價目表〔標單〕

工程名稱：103年度活動中心消防修繕工程
施工地點：臺北市信義區基隆路一段156號

第4頁，共4頁

項次	工程項目及說明	單位	數量	單價	複價	備註
1	發電機機組無法停機查修	式	1	20,000	20,000.-	
2	充電機組	組	1	5,000	5,000.-	
3	發電機200L白鐵日用油箱	組	1	30,000	30,000.-	
4	發電機水冷卻系統電驛及照明燈具更新	組	1	5,000	5,000.-	
	小計				60,000.-	
十	假設工程					
1	鷹架租用及搭設拆裝搬運	式	1	100,000	100,000.-	
2	警示帶	式	1	2000	2000.-	
3	工程告示牌	式	1	3000	3,000.-	
4	公共設施維護費	式	1	12,000	12,000.-	
5	工程施工前、中、後照相費用	式	1	5,000	5,000.-	
6	各式工程報表影印裝訂製作費	式	1	5,000	5,000.-	
7	竣工圖製作費用	式	1	10,000	10,000.-	
	小計				137,000.-	
	合計	式	1		1,901,100.-	

承包商：唐意工程有限公司



負責人：

張 鴻 飛

